

- f) Wykonanie na obrzeżach terenu inwestycji oporu dla kostki brukowej o łącznej długości ok. 28 m.;
- 3. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej poprzez:
 - a) Podłączenie zasilania z istniejącego budynku gospodarczego odległego o 4 metry;
 - b) Wykonanie tablicy bezpiecznikowej zaprojektowanej w obudowie natynkowej 2x12 wg załącznika nr 4;
 - c) Wewnętrzną instalację elektryczną – oświetlenie pomieszczenia, zasilanie gniazd wtykowych wg załącznika nr 4, **zakładając montaż ośmiu opraw oświetleniowych i dwóch gniazd wtykowych.**
 - d) Wykonanie bednarki Fe/ZN 30x4mm ułożoną jako otok wokół budynku o łącznej długości 62 m.;
 - e) Zwody poziome instalacji odgromowej winny być wykonane drutem DFe/ZN Ø8 łącząc do niego kominy oraz wystające części dachu;
 - f) Złącza kontrolne powinny znajdować się na wysokości 1,2 m nad poziomem terenu;
 - g) Przewody odprowadzające od zwodu poziomego do złącza kontrolnego winny być wykonane drutem DFr/ZN Ø8 układanym na uchwytach po zewnętrznych ścianach budynku;
 - h) Oporność uziomów fundamentowych nie może przekraczać wartości 10Ω.
- 4. Wykonanie instalacji alarmowej dla projektowanego budynku i połączenie do obecnie istniejącego systemu monitorowania zawierającej:
 - a) Centralę alarmową, klawiaturę LCD, obudowę centrali, akumulator 18Ah, sygnalizator zewnętrzny, czujkę dualną PIR/MV szt. 4, radiopowiadomienie szt. 2, czujki optyczno-temperaturowe (p.poż) szt. 3.
- 5. Zapewnienie kierownika budowy dla potrzeb realizowanej inwestycji.
- 6. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej prac oraz przygotowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD jak również zarejestrowania jej we właściwej ewidencji starostwa powiatowego.

B. Budowa budynku

Dostawa i montaż budynku gospodarczo - garażowego w formie hali namiotowej o wymiarach 19,00 m x 8,00 m i powierzchnią zabudowy 152,00 m², do ustalonej lokalizacji tj. działka nr 97/2, obręb 17, Krzyżanowice Średnie, gmina Pińczów. Obiekt będzie umiejscowiony na terenie siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i wykorzystywany w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: "Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Pomidziu" jako budynek gospodarczo - garażowy stanowiący uzupełnienie istniejącej na terenie inwestycji zabudowy biurowo – edukacyjnej.

Parametry przedmiotu zamówienia i rozwiązania materiałowe.

W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu budynku gospodarczo - garażowego w formie hali namiotowej o określonych parametrach.