



Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zatoki parkingowej mającej na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego w ramach realizacji projektu LIFE13/NAT/PL/000038 pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu”, na działce ewidencyjnej nr 196 (obręb 0004) w Pińczowie (ul. Zachodnia).

Orientacyjny przedmiar robót:

Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Pińczowie (ul. Zachodnia), na działce ewidencyjnej nr 196 (obręb 0004 Pińczów).

LP.	Wyszczególnienie robót	Ilość	Jedn. miary
1.	Formowanie i zagęszczenie skarpy	1	kpl.
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa 4-8 mm – gr. 5 cm	150	m ²
3.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem	150	m ²
4.	Wykonanie krawężnika ulicznego betonowego 15x30 cm, ustawionego na ławie z betonu z oporem	43	m
5.	Wykonanie krawężnika najazdowego 15x30 cm, zatopionego, oddzielającego zatokę od jezdni, ustawionego na ławie betonowej z oporem	30	m
6.	Podkrzesanie gałęzi nad miejscami postojowymi	1	kpl.

Przedstawiony powyżej przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą. Zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę ceny zamówienia.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca powinien, przed sporządzeniem oferty, zapoznać się na miejscu z terenem, na którym wykonywane będą roboty. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
- W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia, w szczególności: element ryzyka obejmujący przykładowo niekorzystne warunki gruntowo – wodne, atmosferyczne, technologiczne, koszt robót przygotowawczych, porządkowych, zachowania czystości dróg publicznych, zagospodarowania placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, dostarczenia dla potrzeb budowy, na warunkach i w miejscu wskazanym przez zarządców sieci: energii elektrycznej, wody, zapewnienia dojazdu do budowy, dozoru, zaplecza budowy, odbiorów, uporządkowania terenu po robotach, wykonania dokumentacji powykonawczej, itp.

- Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane stanowi własność Gminy Pińczów.
- Podczas prowadzenia robót Wykonawca będzie odpowiadał za prawidłowe wykonanie podkrzesania gałęzi drzew i krzewów nad miejscami postojowymi. W razie nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze skutkami swoich działań.
- Wykonawca winien uwzględnić prowadzenie robót na czynnym obiekcie (w pobliżu drogi publicznej), uzgadniając z Zamawiającym plan organizacji robót, aby prowadzone prace nie zagrażały bezpieczeństwu osób trzecich.