


STUDZIENKA KANALIZACYJNA S15

SKALA 1:25



- 1 – prefabrykowana kineta z betonu klasy C45/55 z zamontowanymi przejściami szczelnymi
- 2 – kręgi żelbetowe Ø1000 mm h=500mm łączone na uszczelki gumowe
- 3 – płyta pokrywowa
- 4 – proj. przewód kanalizacyjny ksØ110PE
- 5 – żeliwny włącz kanałowy typu "D" Ø600mm
- 6 – stopnie żłazowe żeliwne typu ciężkiego zamontowane fabrycznie
- 7 – przejście szczelne–tuleja przejściowa z uszczelką gumową
- 8 – podsypka z piasku
- 9 – uszczelnienie – izolację bitumiczną bezpieczną dla środowiska w ilości min. 3 kg/m2
- 10 – masa plastyczna
- 11 – elektromufa Ø110PE
- 12 – kołnierz ślepy Ø100 żel. (rewizyjny)
- 13 – łącznik kołnierzowy Ø100, zakleszczający do połączeń z bosymi końcami PE Ø110
- 14 – trójnik 90° równoprzelotowy 110/110PE

UWAGA:

1. Rzędne włączów studzienek dostosować do rzędnych terenu.
2. Regulację osadzenia włączu kanałowego wykonać przy użyciu cegły kanalizacyjnej klasy 25
3. Przeprowadzić próbę szczelności studni rewizyjnej na eksfiltrację zgodnie z PN-EN 1610:2002

STUDZIENKA KAN. S15 nr Rys. OEP-PBW-PWK-15 Skala 1:25 ETAP I, II, III			
NAZWA INWESTYCJI			
BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIOZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA DZIAŁKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBRĘB UMIANOWICE.			
AUTOR PROJEKTU			
<div><div><div><div>TERA GROUP</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div></div></div><div><div>TERA GROUP</div><div>Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.</div><div>25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,</div><div>t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17</div><div>e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl</div></div></div>			
PROJEKTOWAŁ		Nr upr.	Podpis
mgr inż. Renata Kapusta		KL-50/99	
OPRACOWAŁ			
mgr inż. Paweł Filipiak			
SPRAWDZIŁ			
mgr inż. Irmína Kwaśniewska		SWK/0122/ /P00S/06	
Faza projektu			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Branża SANITARNA - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.			
Tytuł rysunku STUDZIENKA KANALIZACYJNA S15			
Numer rysunku OEP - PBW - PWK 15			
PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻ	NR RYS
Nr rewizji	Opis rewizji		
-	-		
Skala 1:25	Data 08.2018	Rysował	Str