

WPUST DESZCZOWY W3  
nr Rys. OEP-PBW-KD-08 Skala 1:25  
ETAP I, II, III

NAZWA INWESTYCJI  
BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NA PONIOZIU W M.  
UMIANOWICE GM. KŁJE, REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3, NA  
DZIAŁKACH O NR EWID. 180, 269, 270, 281/1 OBRĘB UMIANOWICE.

AUTOR PROJEKTU



TERA  
GROUP

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA

TERA GROUP  
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.  
25-514 Kielce, ul. Kozia 2/2,  
t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17  
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl


PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Renata Kapusta	KL-50/99	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. Paweł Filipiak		
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. Irmína Kwaśniewska	SWK/0122/ /P00S/06	

Faza projektu  
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branża  
SANITARNA - KAN. DESZCZOWA

Tytuł rysunku  
WPUST DESZCZOWY W3

Numer rysunku				
OEP - PBW - KD 08				
PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻ	NR RYS	REW
Nr rewizji	Opis rewizji			
-	-			
Skala	Data	Rysował	Str	
1:25	08.2018			



oznaczenia rysunkowe:

- 1. wpust uliczny żeliwny
- 2. stożek beton – odciążający z dylat.
- 3. uszczelnienie złączy–zaprawa cem. z kitem uszczelniającym
- 4. odcinki proste bezkielichowe z PVC typ ciężki S
- 5. wkładka in situ Ø200 z przejściem szczelnym
- 6. betonowy osadnik zanieczyszczeń min. 45 cm
- 7. kosz osadczy
- 8. podłoże betonowe – wylwane jako blok oporowy gr. 20cm