

## **Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą używanego wózka widłowego dla sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie” (1c216)”.

### I. Informacje podstawowe

1.1 Miejsce realizacji dostawy: Stacja Kolejki Wąskotorowej w Jędrzejowie, ul. Dojazd 1

1.2. Zamawiający: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych,  
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce.

### II. Opis zamówienia

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą używanego wózka widłowego dla sekcji ds. kolejki wąskotorowej w Jędrzejowie w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej „Ponidzie” (1c216)”.

Minimalne wymagania zamawiającego poszczególnych parametrów i dokumentacji:

- sprzęt używany – po pełnej odnowie (udokumentowany przegląd techniczny);
- udźwig nominalny min. 3000 kg;
- maszt panoramiczny typu Duplex o zas. min. 4,0 m, w stanie złożonym max. 3,0 m.
- zintegrowany przesuw boczny;
- ręcznie regulowany rozstaw wideł;
- 4 koła z nowym ogumieniem pełnym przemysłowym;
- Widły robocze dł. min. 1,2 m;
- Zasilanie: Benzyna / LPG;
- Wspomaganie i regulacja kierownicy;
- Automatyczna skrzynia biegów;
- Oświetlenie robocze (światła robocze, stop, pulsacyjne ostrzegawcze)  
z zabezpieczeniem;
- Kabina operatora zabezpieczona (typu klatka);

- Hamulec postojowy;
- Sygnał dźwiękowy;
- Licznik motogodzin;
- Certyfikat CE;
- Dokumentacja UDT;

### III. Gwarancja

- 3.1. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące lub 1000 mth, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
- 3.2. Serwis gwarancyjny realizowany w siedzibie Zamawiającego, czas reakcji max. 48 h od przesłania zawiadomienia mailem lub faxem przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy warsztatowej Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego wózek zastępczy.
- 3.3. Wykonawca, w okresie gwarancyjnym, zapewni przeglądy serwisowe realizowane zgodnie z następującym harmonogramem:
  - pierwszy przegląd - po 150 mth lub 3 miesiącach od daty protokołu odbioru,
  - kolejne przeglądy – co 300 mth, nie rzadziej niż dwa razy w roku.