

# SKRÓCONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROBÓT

## I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowo – naprawczych nawierzchni kolejowej polegających na wymianie 200 szt. podkładów drewnianych wąskotorowych typu 2WB wskazanych przez zamawiającego, w km 14,200 – 14,800 szlaku Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej. Nowy materiał (podkłady drewniane i stalowe elementy mocujące szyny) po stronie zamawiającego.

## II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

1. Załadunek w bazie zamawiającego, przewóz na odległość do 20 km i wyładunek podkładów i akcesoriów wzdłuż toru w miejscu wbudowania,
2. Wybranie podsypki z okienek i od czół podkładów i złożenie jej obok toru do ponownego użytku,
3. Usunięcie przytwierdzenia szyn do podkładów i złożenie elementów – złączek i śrub obok toru,
4. Wyjęcie zużytych podkładów,
5. Wsuniecie nowych podkładów,
6. Przymocowanie szyn do podkładów przy użyciu materiałów złożonych wzdłuż toru lub nowych (ocena po konsultacji z przedstawicielem zamawiającego)
7. Wypełnienie okienek i obsypanie czół podkładów podsypką złożoną na boku bez czyszczenia podsypki,
8. Ręczne podbicie podkładów wraz z regulacją niwelety,
9. Oprofilowanie podsypki i uporządkowanie miejsca robót,
10. Załadunek podkładów, odpadów, akcesoriów i złomu, transport do bazy zamawiającego na odległość do 20 km i wyładunek w miejscu składowania wskazanym przez zamawiającego,
11. Segregacja odzyskanych materiałów wg wymagań zamawiającego,
12. Utylizacja starych podkładów i materiałów wskazanych po segregacji,
13. Inne niezbędne roboty wynikające z w/w zakresu.

## III. TERMIN WYKONANIA PRAC

Termin realizacji : do 15.09.2022r.

## IV. UWAGI

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.

## V. IIINFORMACJE DODATKOWE, WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA.

1. Wszystkie prace prowadzone na szlaku muszą być uzgadniane z przedstawicielem

zamawiającego/toromistrzem.

2. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy na czas robót teren stanowiący jego własność, niniejsze musi zostać uzgodnione z Zamawiającym przed przystąpieniem do robót. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z udostępnieniem terenu na czas robót.
3. Nie dopuszcza się pozostawienia do dnia następnego bez zabezpieczenia, od momentu zdemontowania materiałów przytwierdzenia szyn do podkładów, złączek i śrub do momentu ponownego ich zamocowania do nowych podkładów. Na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowego zabezpieczenia w/w materiału.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, w przypadku powstałych zniszczeń zobowiązany jest do ich usunięcia.
5. Zamawiający nie przewiduje dołączania przedmiaru robót. Wykonawca powinien złożyć ofertę skalkulowaną na podstawie załączonej dokumentacji i ewentualnie wizji lokalnej w terenie.